

Stamixlevering op de werf

Veiligheidsvoorschriften



Inter-Beton bouwt een bewuste veiligheidscampagne uit door in te spelen op het gedrag van haar medewerkers. Ook op de werf. Bij het leveren van mortel op de werf zijn er een aantal aandachtspunten in acht te nemen om ongevallen te voorkomen.

Het Inter-Beton personeel is opgeleid om een veilige levering te garanderen. Wij verwachten dat ook het personeel van uw onderneming de nodige veiligheidsvoorschriften in acht neemt.

Wanneer de veiligheid van de Inter-Beton chauffeur in het gedrang komt, heeft hij het recht de levering te onderbreken.

Veiligheidsvoorschriften

1. Een gemakkelijke **toegang** tot het werk voorzien met een voldoende grote doorgang.
De inrit vrijhouden.
2. De inrit tot de **werf** moet verhard zijn.
Putten en stenen aanduiden.
Indien mogelijk de losplaats verlichten.
3. De lege Stamixbakken buiten de aanwezige **hekken** plaatsen.
Indien niet mogelijk, moeten de hekken makkelijk verplaatsbaar zijn.
4. De bakken vastmaken door middel van een ketting met **hangslot**.
De ketting moet voldoende lang zijn om de manipulatie van de bakken toe te laten.
5. De **Stamixbakken** moeten gemakkelijk **bereikbaar** zijn voor de mixervrachtwagen.
's Nachts is er geen begeleiding voorzien voor de vrachtwagen.
 - De Stamixbakken op de zijde leggen zodat er geen regenwater in kan.
 - De bakken niet in elkaar plaatsen.



2. Verharde toegang



3. Bakken buiten de hekken



4. Vastmaken met hangslot



5. Makkelijk bereikbaar

In geval van een gevaarlijke situatie dient er onmiddellijk een dialoog te zijn tussen de werfverantwoordelijke en de verantwoordelijke van Inter-Beton. De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het naleven van de geldende veiligheidsreglementering op de werf blijft bij uw onderneming rusten.